



WILLKOMMEN ZU IHREM NEUEN BLOCKHAUS- PROJEKT

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl unserer hochwertigen Blockhütte aus nordischer Fichte! Ihre Hütte wird aus langsam gewachsenem, **FSC-zertifiziertem Holz** von Meisterhandwerkern mit über 20 Jahren Erfahrung gefertigt. Diese umfassende Anleitung führt Sie durch alle Schritte des Montageprozesses, damit Ihre Hütte sicher und korrekt gebaut wird und Generationen überdauert.



WICHTIG: LESEN SIE DIESE SEITE VOR DEM BEGINN SORGFÄLTIG DURCH

Diese Anleitung enthält lebensrettende Informationen und Angaben zum **Garantieumfang**. Auch wenn es verlockend sein mag, Teile zu überspringen oder Abkürzungen zu nehmen, ist die Befolgung unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung der **schnellste und sicherste** Weg zum erfolgreichen Abschluss.

PROFESSIONELLE INSTALLATION DRINGEND EMPFOHLEN

Wenn Sie keine Erfahrung mit der Montage oder dem Bau von Konstruktionen haben, beauftragen Sie einen zertifizierten Monteur.

Unsere Garantie (2 Jahre, produktabhängig) **erlischt bei Installationsfehlern.**

Eine professionelle Installation garantiert:

- » Gültigkeit der Garantie
- » Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
- » Strukturelle Integrität und Belastungssicherheit
- » Langfristige Produktbeständigkeit

Abweichungen von diesen Anweisungen können folgende Folgen haben:

- » Katastrophale strukturelle Versagen
- » Lebensgefährliche Verletzungen (Quetsch-, Sturz- oder Stromschlaggefahr)
- » Erlöschen der Garantie – Sie tragen alle Kosten für Reparatur/Ersatz
- » Teure Sachschäden
- » Irreversible Produktmängel

WISSENSWERTES ÜBER IHR PREMIUM- NATURHOLZ

Ihre Blockhütte ist aus natürlichem Fichtenholz gefertigt – einem lebenden Material, das auch nach der Ernte weiterhin auf Umweltbedingungen reagiert. Diese natürliche Eigenschaft verleiht Holz seine Schönheit und Authentizität.

Natürliche Eigenschaften von Holz (KEINE Mängel):

- » Raue Kanten und Hobelspuren an Dachbrettern oder Wandbalken
- » Harztaschen, Risse und eingewachsene Astlöcher
- » Kleine Risse und natürliche Abweichungen in der Holzmaserung
- » Geringfügige Farbabweichungen und Unterschiede in der Holzstruktur
- » Natürliche Bewegungen aufgrund saisonaler Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
- » Setzungen, da sich Wände im Laufe der Zeit auf natürliche Weise anpassen
- » Leichte Verformungen, die die strukturelle Integrität nicht beeinträchtigen

Diese Merkmale sind **typisch für echtes nordisches Holz** und beeinträchtigen weder die strukturelle Integrität noch die Qualität. Sie machen Ihre Hütte zu einem echten Holzgebäude und nicht zu einer industriell gefertigten Imitation.



SOFORTIGE ÜBERPRÜFUNG ERFORDERLICH

Überprüfen Sie Ihr Paket nach der Lieferung sofort und gründlich:

1. Vollständigkeit überprüfen

- » Alle Komponenten anhand der detaillierten Teileliste überprüfen
- » Vergewissern Sie sich, dass alle Holzbauteile vorhanden sind
- » Überprüfen Sie, ob Fenster und Türen enthalten sind
- » Notieren Sie alle zusätzlichen Ersatzteile (normal für die Verpackungsstabilität)

2. Zustand prüfen

- » Suchen Sie nach Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten
- » Melden Sie alle Schäden innerhalb von 48 Stunden
- » Dokumentieren Sie Schäden mit Fotos

3. Schützen Sie Ihre Investition

- » Wenn Sie das Produkt nicht sofort zusammenbauen, lagern Sie es an einem vollständig trockenen, abgedeckten Ort
- » Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen
- » Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Lagerraum



LAGERUNGSHINWEIS:

Regen oder direkte Sonneneinstrahlung können dazu führen, dass sich das Holz verzieht, verfärbt, ausdehnt oder verrottet, wodurch der Aufbau extrem erschwert oder unmöglich wird.

LIEFERUMFANG VS. WAS SIE BENÖTIGEN

IN IHREM PAKET ENTHALTEN:

- » Alle Holzbauteile
- » Fenster und Türen
- » Detaillierte Teileliste mit Beschreibungen und Zeichnungen
- » Zusätzliche Ersatzteile für häufig auftretende Probleme

NICHT ENTHALTEN (MUSS VON IHNEN BEREITGESTELLT WERDEN):

- » Alle Befestigungselemente (Schrauben, Nägel, Bolzen)
- » Werkzeuge für die Montage
- » Fundamentmaterial
- » Dachmaterialien (sofern nicht angegeben)
- » Holzschutzmittel und -behandlungen

OPTIMALE MONTAGE-BEDINGUNGEN

IDEALES WETTER FÜR DIE MONTAGE:

- » Bewölkter Sommertag
- » Luftfeuchtigkeit unter 80 %
- » Temperatur zwischen +5 °C und +30 °C (+23 °F bis +86 °F)
- » Trockene Holzoberfläche
- » Während der Montage kein Regen oder direkte Sonneneinstrahlung
- » Mindestens 48 Stunden trockene Bedingungen

NICHT MONTIEREN IN:

- » Regen oder Nässe
- » Direkter Sonneneinstrahlung (verursacht schnelle Ausdehnung)
- » Extremen Temperaturen
- » Hoher Luftfeuchtigkeit

WICHTIGE PRÜFLISTE VOR DER MONTAGE

Fundament und Genehmigungen:

- » Fundament fertiggestellt – eben, rechtwinklig, entspricht den örtlichen Bauvorschriften
- » Baugenehmigungen eingeholt (lokale Vorschriften prüfen)
- » Zugang zum Standort für Lieferung und Montage freigegeben

Werkzeuge und Materialien:

- » Vollständige Werkzeugliste zusammengestellt
- » Alle erforderlichen Befestigungselemente gekauft
- » Holzschutzmittel und -behandlungen bereit
- » Erste-Hilfe-Kasten zugänglich

Montageteam:

- » Ausreichend Helfer verfügbar (viele Arbeitsschritte erfordern 2+ Personen)
- » Team mit Sicherheitsvorschriften vertraut
- » Notfallkontaktdaten leicht zugänglich

BESONDERE DESIGNMERKMALE

Ihre Hütte verfügt über intelligente Designelemente, die die natürliche Bewegung des Holzes berücksichtigen:

- » Türen und Fenster sind nicht direkt an den Wandstämmen befestigt
- » Die schwimmende Montage ermöglicht ein natürliches Setzen
- » Dadurch werden Schäden durch Ausdehnung und Schrumpfung des Holzes vermieden

WETTERSCHUTZSTRATEGIE

VOR DER MONTAGE: Ihr Holz wird unbehandelt geliefert (mit Ausnahme der imprägnierten Bodenbalken), um eine optimale Behandlung nach der Montage zu ermöglichen.

NACH DEM AUFBAU: Um die Langlebigkeit Ihrer Hütte zu gewährleisten und vorzeitige Alterung zu verhindern

- » Tragen Sie drei Schichten eines hochwertigen Holzschutzmittels auf
- » Verwenden Sie eine Grundierung mit Antiseptikum, Haftgrundierung und Acrylfarbe für maximalen Schutz
- » Behandeln Sie alle Holzendschnitte und Nagelköpfe mit Holzfüller
- » Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und verhindern Sie das Eindringen von Wasser

SUPPORT & HILFE

Die vollständigen Kontaktdaten und Informationen zum technischen Support finden Sie auf unserer Website.

Für sofortige Hilfe bei der Montage besuchen Sie unser Support-Portal für:

- » Live-Chat mit technischen Experten
- » Video-Tutorials und Anleitungen zur Fehlerbehebung
- » Zusätzliche Materialien zum Herunterladen
- » FAQ-Datenbank

SICHERHEITSHINWEISE UND TIPPS FÜR DEN ERFOLGREICHEN EINSATZ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">» Nehmen Sie sich Zeit, um sich vor Beginn mit allen Komponenten vertraut zu machen.» Befolgen Sie die Montageanleitung genau – keine Abkürzungen» Überstürzen Sie nichts – eine ordnungsgemäße Montage garantiert jahrzehntelange Freude an Ihrem Produkt. | <ul style="list-style-type: none">» Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie Probleme haben oder Teile fehlen.» Dokumentieren Sie den Montagevorgang mit Fotos für eventuelle Garantieansprüche. |
|---|--|

BEREIT ZUM START?

Fahren Sie erst fort, wenn Sie Folgendes haben:

- » alle Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben
- » Die Checkliste für die Inspektion und Vorbereitung ausgefüllt
- » Sichergestellt, dass die Wetterbedingungen mindestens 48 Stunden lang geeignet sind
- » Alle erforderlichen Werkzeuge, Materialien und Helfer bereitgestellt
- » sichergestellt, dass das Fundament bereit ist und alle Genehmigungen vorliegen

Ihre Blockhütte ist eine bedeutende Investition in Qualität und natürliche Bauweise. Die sorgfältige Befolgung dieser Anweisungen gewährleistet, dass Sie das bestmögliche Ergebnis und eine maximale Lebensdauer Ihrer neuen Konstruktion erzielen.

Ihr Erfolg und Ihre Sicherheit haben für uns oberste Priorität. Auf der nächsten Seite beginnen Sie mit der Vorbereitung des Fundaments und der Standortplanung.